

PROCEDURA OPERATIVA

Misure di emergenza in caso di diffusione di allerta meteo con rischio idraulico elevato (allerta rossa)

Revisione: 1
Data di emissione: 27/11/2025
Redatta da: Funzione Impianti
Approvata da: Funzione Impianti – Ing. Angelo Botti



SOMMARIO

1. SCOPO.....	2
2. CAMPO DI APPLICAZIONE.....	2
3. RIFERIMENTI	2
4. DEFINIZIONI.....	2
5. RESPONSABILITÀ	3
6. MODALITÀ OPERATIVE.....	4
7. GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ	4



1. SCOPO

La presente procedura disciplina l'attuazione delle misure di emergenza previste, per la zona delle trasferenze all'interno dello stabilimento AMA di via Benedetto Luigi Montel 61/63, loc. Ponte Malnome, in caso di diffusione di allerta meteo con rischio idraulico elevato (allerta rossa), in corrispondenza della zona di allerta D – Bacini di Roma come definita ai sensi della D.G.R. Lazio n. 865 del 26 novembre 2019 *“Aggiornamento delle Direttive riguardanti il Sistema di Allertamento per rischio meteo, idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile”*.

L'obiettivo è:

- prevenire contaminazioni ambientali derivanti dal trasporto dei rifiuti;
- garantire il rispetto delle prescrizioni autorizzative dell'impianto e della normativa vigente;
- garantire adeguate condizioni igienico-sanitarie nelle aree operative;
- assicurare elevati standard di sicurezza per il personale e per gli utenti dell'impianto;
- contribuire al corretto mantenimento delle condizioni ambientali e del decoro del sito.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica nei casi in cui venga diramata una allerta per rischio idraulico di livello elevato (allerta rossa), in corrispondenza della zona di allerta D – Bacini di Roma.

3. RIFERIMENTI

- D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- D.G.R. Lazio n. 865 del 26/11/2019 *“Aggiornamento delle Direttive riguardanti "il Sistema di Allertamento per il rischio meteo, idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile", modifiche alla DGR n. 272 del 15 giugno 2012”*
- Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 Rep. N. 2025/0000029 – Prot. RM/2025/0005079 del 19/06/05 avente ad oggetto *“A.M.A. S.p.A. - Stabilimento sito in via Benedetto Luigi Montel 61/63, Roma, loc. Ponte Malnome - Attività di trasferimento di rifiuti urbani. Proroga Ordinanza commissariale n. 60 del 23.12.2024, prot. n. RM7857, come da ultimo modificata con Ordinanza commissariale n. 23 del 08.05.2025, prot. RM3852”*.

4. DEFINIZIONI

Ai fini della presente procedura si definisce:



- **Conferimento:** Trasporto di rifiuti, da o verso una delle trasferenze presenti presso lo stabilimento AMA di Ponte Malnome, operato tramite veicolo, aziendale o di terzi contrattualizzati.
 - **Attività di svuotamento:** Misura emergenziale che prevede di liberare gli stoccaggi in cui sono presenti rifiuti a terra, in forma sfusa. Non rientrano nelle attività di svuotamento i rifiuti pressofilmati (balle) e i rifiuti ricoverati all'interno di containers navali a tenuta.
 - **Barriera:** Opera provvisoria realizzata tramite l'accatastamento di sacchetti riempiti di sabbia fino all'altezza massima di 1,20 m dal piano campagna.
-

5. RESPONSABILITÀ

Ai fini della presente procedura:

Il Responsabile Funzione Impianti

- rilascia il nulla osta per procedere con l'attuazione delle misure contenute nella presente procedura in forza della Procura Speciale in materia di tutela dell'ambiente e salute e sicurezza dei lavoratori;
- dispone eventuali azioni correttive;
- autorizza, ove necessario, il respingimento dei mezzi.

Il Responsabile di Impianto

- riceve il nulla osta a procedere da parte del Responsabile Funzione Impianti
- assicura l'applicazione della presente procedura tramite il personale di impianto;
- informa il Responsabile Funzione Impianti per l'applicazione di eventuali azioni correttive;
- autorizza, ove necessario, il respingimento dei mezzi.

Il Personale di Impianto, inteso come il personale che presidia le aree di trasferta ed è preposto, all'attivazione della presente procedura, a

- allontanare, in modo per quanto possibile ordinato, tutti i mezzi eventualmente in attesa di conferire;
 - avviare le attività di movimentazione dei rifiuti in forma sfusa presenti per allontanarli rapidamente dalle aree a rischio idraulico;
 - avviare le attività per la realizzazione della barriera da installare a ulteriore protezione delle aree a rischio idraulico;
 - segnalare al Responsabile di Impianto, o suo assistente, le eventuali non conformità riscontrate per la loro pronta risoluzione.
-



6. MODALITÀ OPERATIVE

Nel caso in cui venga diramata, tramite i canali previsti nel caso di specie, una allerta per rischio idraulico elevato (allerta rossa) in corrispondenza della zona di allerta D – Bacini di Roma come definita ai sensi della D.G.R. Lazio n. 865 del 26 novembre 2019 si procederà come segue:

1. Il **Responsabile della Funzione Impianti**, in qualità di Procuratore Speciale in materia di tutela dell'ambiente e salute e sicurezza dei lavoratori, procederà a contattare il Responsabile di Impianto di Ponte Malnome e gli concederà il nulla osta per attivare la presente procedura
2. Il **Responsabile di Impianto**, anche tramite il **Personale di Impianto**:
 - a. sospende tutti i conferimenti di rifiuti in ingresso alle trasferenze presenti nelle aree a maggiore rischio idraulico
 - b. procede con l'avvio delle attività di svuotamento delle trasferenze, così come definite nella presente procedura
 - c. procede con l'avvio della realizzazione della barriera di protezione

Al termine dell'allerta, o in caso di variazione del livello di allerta ad arancione o giallo, si procederà al progressivo ripristino della condizione *ex ante*, procedendo alle successive attività di controllo, per la ricerca di eventuali non conformità a cura del **Personale di Impianto**.

7. GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ

Qualora durante le attività di controllo fossero rilevate non conformità quali:

- sversamenti di percolato o altre sostanze liquide;
- dispersione di rifiuti;

si applicano le procedure aziendali di emergenza ambientale, prevedendo:

- comunicazione al Responsabile di Impianto.
 - contenimento e raccolta dei materiali dispersi;
 - pulizia e sanificazione delle superfici interessate.
-

